Gobierno de Junín

Av. Rivadavia 16 . (B6000FIB) Junín
Buenos Aires . Argentina
Te. 54 . 236 . 4631600 al 06
Fax 54 . 236 . 4444112
www.junin.gob.ar

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OTROS ÍTEMS EN EL BARRIO VILLA DEL PARQUE - JUNIN BA

MANO DE OBRA Y MATERIALES

PRESUPUESTO OFICIAL

MATERIALES Y EQUIPOS					
ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO
1	Base estabilizada granular dolomítica de 0,15 m de espesor.	m^2	5,512.00		
2	Carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor.	m^2	4,163.00		
3	Rotura de badenes existentes y ejecución de nuevos badenes. Ancho: 1,5 m (2 uds.)	ml	12.00		
4	Reacondicionamiento de carpeta asfáltica en sector de badenes de espesor 0,05 m.	m^2	30.00		
5	Base estabilizada granular dolomítica de 0,15 m de espesor para 2 dársenas de colectivo.	m^2	100.00		
6	Dársenas de HºSº de parada de colectivo local con cordón. Espesor: 0,15 m (2 uds.)	m^2	100.00		
7	Desmonte para apertura de calles (incluye movimiento de suelo y traslado).	m^3	1,300.00		
8	Traslado de alambrado existente en sector de apertura de calle.	ml	200.00		
				TOTAL	**$ 9,138,044.68**