Gobierno de Junín

EXPTE Nº 4059/4490/2021
LICITACION PUBLICA Nº 22/2021

OBRA: RECONSTRUCCION ESPIGON EN PARQUE NATURAL LAGUNA DE GOMEZ

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL					
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTI.	PREC. UNIT.	TOTAL
1	INSTALACION DE OBRADOR.	gl	1,000		
2	APUNTALAMIENTO DE EXTRUCTURA .	m²	910,000		
3	DESMONTE DE ESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE ESPIGON.	gl	1,000		
4	PILOTES INSITU DEØ40cm.	m³	60,000		
5	VIGA TRANSVERSAL V1 0,4x0,6mx6,2m.	m³	58,030		
6	VIGA V2 CONTINUA CABECERA 0.3mx0.4mx6,7m.	m³	3,216		
7	VIGA V3 CABECERA 0,3mx 0,4mx5m.	m³	1,200		
8	VIGA DE BORDE 0,15mx0,8mx5m.	m³	42,600		
9	LOSAS DE VIGUETAS PRETENSADAS CON LADRILLOS EPS Y CAPA COMPRESION 6cm.	m²	1150,000		
10	ESCALERAS DE ACCESO A ESPIGON DE HORMIGON ARMADO.	m²	59,160		
11	JUNTAS DE DILATACION.	m	58,500		
12	CANERIA PARA INSTALACION ELECTRICA Y CAJAS DE ACCESO.	gl	1,000		
13	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE RETIRO Y TRASLADO.	m²	910,000		
14	BASE DE SUELO CEMENTO Y RAMPA DE ACCESO DE HORMIGON SIMPLE ESPESOR 12cm.	m²	75		
15	TABIQUE DE CIERRE EN RAMPA DE ACCESO 15cm.	m²	11,000		
16	LIMPIEZA DE OBRA.	gl	1,000		
17	HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTACION TECNICA.	gl	1,000		
				TOTAL	56.488.200,00

ESTE PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CON 0,00/100CTVS

JUNIN OCTUBRE 2021